



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **Prefeitura Municipal de Rondonópolis-MT**, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrita com CNPJ 03.347.101/0001-21., com sede social sito na Avenida Duque de Caixas, 526 – Vila Aurora nesta cidade de Rondonópolis-MT., neste ato representado pelo Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal de Agricultura **RAMON BORGES FIGUEIRA**, nomeado pela Portaria 34.681/2023, **ATESTA** para os devidos fins e direitos à quem interessa possa, que a Empresa **S. M. GONCALVES COSTA LTDA**, estabelecida na Avenida Washington Luis, 388 La Salle II – Cep 78.710-027 Rondonópolis - MT devidamente inscrita com CNPJ 30.344.322/0001-19, tendo como Responsável Técnico o engenheiro civil **PAULO ANDRE DA SILVA PIMENTA**, portador do CREA Nº Registro: **MT - 37962**, Executou com satisfação e profissionalismo a seguinte obra:


“REFORMA DA FEIRA DA VILA OPERÁRIA”, dentro das normas e especificações contidas no escopo, por força do Contrato nº 313/2023 celebrado entre as partes.

Contrato número	:	313/2023
Valor do Contrato	:	R\$ 1.127.474,95
Início	:	04/05/2023
Término	:	04/10/2023
Responsável Técnico	:	Paulo Andre Da Silva Pimenta – Engenheiro Civil - CREA 37962
ART PRIMARIA	:	1220230084262
SUBSTITUTIVA	:	1220240149746
Fiscal do Contrato	:	Rafael Neves Da Silva Macedo – Engenheiro Civil – CREA 50795

ENDEREÇO :

AVENIDA JOÃO PONCE DE ARRUDA, Nº1938, JARDIM MODELO, NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – MT.

REFORMA DA FEIRA DA VILA OPERARIA


Ramon Borges Figueira
Secretário Municipal de Agricultura
Pecuaría Portaria nº 34.681/2023



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

A OBRA POSSUIU AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT. CONTRATADA	QUANT. EXECUTADA
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA			
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (COMPOSIÇÃO BASEADA NA TCPO PÁGINA Nº 376 - CÓDIGO Nº 15007.8.1.2)	MÊS	3,00	3,00
2	SERVIÇOS INICIAIS E/OU PRELIMINARES			
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO BASEADA SINAPI 01/2020 - COD. 74209/001)	M²	12,50	12,50
2.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M²	686,66	686,66
3	CANTEIRO DE OBRA			
3.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA USOS DIVERSOS - COM SANITÁRIO	MÊS	3,00	3,00
4	DEMOLIÇÕES, LIMPEZA E PREPARO DO SOLO			
4.1	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	M²	67,12	67,12
4.2	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	UN	24,00	24,00
4.3	Remoção de pia	M²	22,32	22,32
4.4	Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)	M²	3,90	3,90
5	TRANSPORTE DE ENTULHO			
5.1	Coleta e carga manuais de entulho	M³	8,69	8,69
5.2	ALUGUEL DE CAÇAMBA 5 M³, PERÍODO DE 7 DIAS A UNIDADE - ENTULHO LIMPO	UN	2,00	2,00
6	PINTURA			
6.1	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M²	1.190,75	1.190,75
6.2	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	312,12	312,12
6.3	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M²	4.514,61	4.514,61
6.4	Pintura de proteção ou acabamento com 02 demão de fundo selante à base de resina epóxi - REVRAN TLS - RENNER ou similar	M²	495,64	495,64
6.5	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta à base de resina epóxi, REVRAN FBR 720 - RENNER ou similar - R1	M²	495,64	495,64
6.6	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	M²	983,25	983,25
6.7	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	983,25	983,25
6.8	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M²	983,25	983,25
6.9	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	983,25	983,25
6.10	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). (BASEADA NA COMPOSIÇÃO Nº 100721 DA SINAPI)	M²	147,99	147,99
6.11	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). (BASEADA NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI Nº 100759)	M²	147,99	147,99
7	ESQUADRIAS E CORRIMÕES			
7.1	Portão de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2", com barra quadrada de 3/4" na vertical e esticador redondo de 3/4", inclusive fechadura e dobradiças	M²	69,22	69,22
7.2	Grade proteção c/ barra redonda ferro 3/4"	M²	4,77	4,77
7.3	Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm	M	75,98	75,98
8	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS			
8.1	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04	UN	31,00	31,00
9	PISO			
9.1	Soleira em granito cinza andorinha, l = 22 cm, e = 2 cm	M	23,63	23,63
9.2	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	M²	114,41	114,41
10	BANHEIRO			
10.1	PINTURA			
10.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M²	274,35	274,35
10.1.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	274,35	274,35
10.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	274,35	274,35

Ramon Borges Figueira
Secretário Municipal de Agricultura
e Pecuária Portaria n 34.681

Rua de Caxias, 526 – Vila Aurora – Rondonópolis – Mato Grosso – CEP 78740-022 – Telefone (66) 3411-3500

Rafael de S. Maciel
Engenheiro Civil
CREA - MT 05796
Matrícula: 156135



CERTIDÃO: 110293
SELON: 2024/55812
PÁG: 2 / 5



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

10.1.4	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M²	31,08	31,08
10.1.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M²	31,08	31,08
10.1.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). (BASEADA NA COMPOSIÇÃO Nº 100721 DA SINAPI)	M²	7,60	7,60
10.1.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). (BASEADA NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI Nº 100759)	M²	7,60	7,60
10.2	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS			
10.2.1	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	2,00
10.2.2	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	5,00
10.2.3	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	5,00
10.2.4	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1,00
10.3	LIMPEZA			
10.3.1	Limpeza de revestimentos cerâmicos	M²	109,33	109,33
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
11.1	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS			
11.1.1	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	4,00
11.1.2	CONECTOR DE ALUMÍNIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2", PARA CABOS DE DIÂMETRO DE 12,5 A 15 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	165,00	165,00
11.1.3	CONDUTE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	32,00	32,00
11.1.4	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	3,00	3,00
11.1.5	Fornecimento e instalação de eletrocabo metálica 150 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge valemam ou similar)	UN	12,00	12,00
11.1.6	Fornecimento e instalação de eletrocabo metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	UN	446,00	446,00
11.1.7	Fornecimento e instalação de eletrocabo metálica 75 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge 75/50 valemam ou similar)	UN	34,00	34,00
11.1.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00	40,00
11.1.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	33,00	33,00
11.1.10	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	M	1.369,00	1.369,00
11.1.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	33,00	33,00
11.1.12	Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento	UN	10,00	10,00
11.2	CABOS UNIPOLARES			
11.2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12.016,00	12.016,00
11.2.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.561,00	3.561,00
11.2.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	897,00	897,00
11.2.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.868,00	1.868,00
11.2.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.452,00	1.452,00
11.2.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	712,00	712,00
11.2.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	9,00	9,00
11.2.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1.298,00	1.298,00
11.2.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO	M	35,00	35,00

Ramón Borges Figueira
Secretário Municipal de Agricultura
e Pecuária Portaria n 34.661

Rajael Borges da Silva
Engenheiro Civil
CREA 047.642/2017



CERTIDÃO: 110293
SELON: 2024/55813
PÁG: 3 / 5



Ramon Borges Figueira
Secretario Municipal de Agricultura
e Pecuaria Portaria n 34.681

de Caxias, 526 – Vila Aurora – Rondonópolis – Mato Grosso – CEP 78740-022 – Telefone (66) 3411-3500

3411-3500
Rafael H. ...
Engelheim City
CREA Mt 507
Patricio ...






ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA


12	SERVIÇOS FINAIS E/OU COMPLEMENTARES			
12.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M²	5.926,07	5.926,07
12.2	Limpeza de revestimentos cerâmicos	M²	297,57	297,57
12.3	PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO - (BASEADA NA COMPOSIÇÃO DO CÔD SINAPI (84122)	UN	1,00	1,00

Declaramos ainda, que os serviços foram realizados de forma condizente com o previsto e solicitado, com o fiel cumprimento dos prazos e do cronograma de execução da obra, e até o presente momento, não há nada que desabone a conduta profissional, e a excelente prestação da empresa contratada

E por ser expressão da verdade, firmamos o presente em todos os seus termos.

Rondonópolis-MT, 02 de Maio de 2024.


Ramon Borges Figueira
Secretário Municipal de Agricultura e Pecuária
PORTARIA 34.681/2024
SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
PORTARIA 34.681/2024


Rafael Neves da S. Macedo
Engenheiro Civil
CREA - MT 50795
Matricula: 1564300
RAFAEL NEVES DA SILVA MACEDO
ENGENHEIRA CIVIL – Fiscal da Obra
CREA-MT: 50795